

宁德市蕉城区自然资源局 宁德市蕉城区财政局 文件

宁区自然资〔2021〕257号

宁德市蕉城区自然资源局 宁德市蕉城区财政局 关于蕉城区赤溪镇班竹村等3个土地整治 项目规划设计与投资预算的批复

各有关乡镇：

根据《宁德市人民政府办公室关于下达2021年补充耕地任务的通知》（宁政办〔2021〕33号）、《中共宁德市委、宁德市人民政府关于印发提高新增耕地质量和加强耕地占补平衡工作的实施方案》（宁委发〔2018〕5号）、《宁德市国土资源局、宁德市财政局关于明确土地整治工作有关事项的通知》（宁国土资〔2018〕365号）等文件的要求，宁德市蕉城区自然资源局、宁德市蕉城区财政局已对蕉城区赤溪镇班竹村等3个土地整治项目建设方案进行了审查，设计单位根据专家审查意见对规划设计进行了补充完善。经研究，现批复如下：

一、本次批复的蕉城区赤溪镇班竹村等3个土地整治项目，

项目规模 105.39 亩，新增耕地 48.66 亩，新增水田面积 91.17 亩（其中旱改水 42.51 亩），总投资 202.79 万元、补助金额 202.79 万元（详见附表）。

二、项目排涝设计标准为十年一遇，水稻区 24 小时暴雨 24 小时排至作物耐淹水深，设计灌溉保证率水田为 90%。设计单位应抓紧按修订后的规划设计开展施工图设计，为工程招投标和施工提供依据。

三、项目业主为所在地镇人民政府。业主应对整治前土地进行实地丈量登记造册，在原土地使用者自愿的前提下，对权属进行合理调整，并严格按工程招投标有关规定组织工程招投标。

四、项目所在地镇政府、各有关部门及村委会应加强协作，密切配合，确保按时保质保量完成工程任务，并设立统一的标志和标志牌。项目验收后，业主应与项目所在地村委签订移交协议，加强项目后续管护。

附件：蕉城区赤溪镇班竹村等 3 个土地整治项目规划设计及投资预算表

宁德市蕉城区自然资源局

宁德市蕉城区财政局

2021 年 11 月 12 日

宁德市蕉城区自然资源局办公室

2021 年 11 月 12 日印发

蕉城区赤溪镇班竹村等3个土地整治项目规划设计及投资预算表

单位:亩、万元

序号	项目名称	项目规模	新增耕地	新增水田	预算总投资	补助总额	主要建设内容	评审纪要文号	备注
1	蕉城区赤溪镇班竹村2021年旱改水项目	11.2	0	9.92	19.44	19.44	土地平整工程主要包括表土剥离1441.98m ³ ,土方开挖1029.77m ³ ,土方回填820.65m ³ ,保水层土方夯填488.54m ³ ,耕作层回填977.07m ³ ,田坎夯填213.47m ³ ,田埂修筑123.90m ³ ,人工杂草清除6613.34 m ² 。土地翻耕找平0.18公顷。灌溉与排水工程包括取水口1座,蓄水池1座。;新建75PE管1条共390米,镇墩7座;排灌渠1条共213米,单侧放水口7个,灌溉取水I型7个、II型6个,灌溉涵管1座。	宁德市蕉城区自然资源局(2021)5号	
2	蕉城区赤溪镇黄田村2021年土地开发项目	54.92	48.66	48.66	123.98	123.98	土地平整工程包括清除杂草32440.02m ³ ,土方挖填10501.6 m ³ ,表土剥离(人工)9732.05m ³ ,保水层夯填3244.16 m ³ ,表土回填(人工)6488.03m ³ ,田埂修筑483.3m ³ ,田坎修筑280.3m ³ 。灌溉与排水工程包括新建农渠3条,总长度784 m;新建灌溉取水24个;新建双侧放水口15个;新建暗管安装5条,总长3127m;新建蓄水池5座;新建沉砂池2座。田间道路工程包括新建生产路1条466m,水泥阶梯路3条,总长551 m。	宁德市蕉城区人民政府专题会议纪要(2021)72号、宁德市自然资源局(2021)6号	
3	蕉城区虎岭镇新亭村2021年旱改水项目	39.27	0	32.59	59.37	59.37	土地平整工程包括清除杂草(人工)10473.26 m ³ ,土方挖填5655.28m ³ ,表土剥离(人工)5010.60m ³ ,耕作层回填(机械)4345.59m ³ ,保水层夯填665.01 m ³ ,土地翻耕2.17公顷,田埂修筑403.51m ³ ,田坎修筑269.01m ³ ,增施有机肥6518.35kg。灌溉与排水工程包括新建农渠3条,总长度1561 m;新建灌溉取水11个;新建单侧放水口30个;新建灌溉涵管5座,改建拦水坝1座。田间道路工程包括新建生产路2条,总长413m。	宁德市自然资源局(2021)3号	
合计		105.39	48.66	91.17	202.79	202.79			